


Согласовано:

руководитель отдела
строительства и ЖКХ
администрации МО
«Красноборский
муниципальный район»

 В.А. Корнеев
« 24 » 03 2023 г


Согласовано:

и.о. руководителя отдела
по делам молодежи,
семьи и спорта МО
«Красноборский
муниципальный район»

 В.Е. Попова
« 24 » 03 2023 г

Согласовано:

глава муниципального
образования
«Алексеевское»

 О.В. Козачёк
« 24 » 04 2023 г.

1. Смета проекта «Спортивно-игровая площадка»

п / п	Наименование показателя (виды работ, затраты и расход ресурсов)	Ед. изм.	Кол-во единиц	Норматив на единицу показателя	Сумма, (руб.)
Раздел 1 - информация по видам работ, затрат и расходам ресурсов, которые будут произведены за счет средств, запрашиваемых из бюджета					
1. Пиломатериалы:					
	брус 150 х 150 мм	куб.м	0,6	15 000,00	9 000,00
	доска 25 х 100 мм, «С»	куб.м	1,5	6 000,00	9 000,00
	Итого:				18 000,00
2. Стройматериалы:					
	цемент	м	4	500,00	2 000,00
	сетка оградительная	кв. м	30	200,00	6 000,00
	гвозди	кг	7	100,00	700,00
	краска	кг	10	120,00	1 200,00
	электроды	п	1	1 780,00	1 780,00
	труба проф., 50х40 мм	м	40	210,00	8 400,00
	труба круглая, 50 мм	м	45	230,00	11 700,00
	труба круглая, 76 мм	м	7	440,00	3 080,00
	труба круглая, 89 мм	м	7	520,00	3 640,00
	уголок металл. 25 мм	м	30	205,00	4 100,00
	сетка для ворот, 30 мм	шт.	2	500,00	1 000,00
	баскетбольные щиты	шт.	2	12 000,00	24 000,00
	волейбольная сетка	шт.	1	2 400,00	2 400,00
	Итого:				70 000,00
3. Работа по договорам (с отчислениями в ФОТ):					
	1. Отсыпка, выравнивание площадки	договор	1	70 000,00	70 000,00
	2. Строительство ограждения	договор	1	25 000,00	25 000,00
	3. Изготовление спортивного и игрового	договор	1	35 000,00	35 000,00


оборудования					
4. Монтаж оборудования	договор	1	30 000,00	30 000,00	
Итого:					160 000,00
Итого запрашиваемых средств:					248 000,00
Раздел 2 - информация по видам работ, затрат и расходам ресурсов, которые будут произведены за счет собственных средств ТОС или средств, привлеченных из внебюджетных источников					
1. Уборка мусора, вырубка кустарника, осинника, ольхи	чел/час	60	150,00	9 000,00	
2. Аренда МТЗ для корчевания корней березы, осины, ольхи.	мото/час	5	1 000,00	5 000,00	
3. Аренда автотранспорта для подвоза пиломатериалов с Усть-Канзы и спортивного оборудования из г. Котласа.	мото/час	10	1 000,00	10 000,00	
4. Погрузка-разгрузка, укладка пиломатериалов, оборудования.	чел/час	40	150,00	6 000,00	
5. Покраска, побелка, благоустройство территории	чел/час	40	150,00	6 000,00	
					36 000,00
6. Приобретение спортивного оборудования (привлеч. средства спонсоров, средства детского дома)					
мячи для волейбола,	шт.	2	1 500,00	3 000,00	
мячи для баскетбола,	шт.	2	1 500,00	3 000,00	
мячи для футбола,	шт.	2	1 500,00	3 000,00	
клюшки, для флорбола,	шт.	10	1 300,00	13 000,00	
ракетки для бадминтона,	шт.	4	500,00	2 000,00	
майки, накидки	шт.	10	600,00	6 000,00	
ИТОГО					30 000,00
Итого собственных и привлеченных средств:					66 000,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:					314 000,00

10. Комментарии к смете проекта.

Вид расходов	Куда используется
Пиломатериалы: брус 150 x 150 мм доска 25 x 100 мм	столбики для ограждения, 30 шт. обшивка ограждения, 60 пог. м.
Стройматериалы: цемент, М 500 сетка оградительная, 40 мм гвозди краска электроды труба профильная, 50 мм,	заливка бетонных оснований стоек спорт. оборудования и труб оградительной сетки, установка с торцов площадки, высота 1,5 м, строительство ограждения покраска забора, игрового оборудования сварка ограждения и оборудования, стойки оградительной сетки,

труба круглая, 50 мм труба круглая, 76 мм труба круглая, 89 мм уголок металл. 25 мм сетка капроновая, 30 мм, баскетбольные щиты сетка волейбольная	хоккейные ворота, турники, качели волейбольные стойки баскетбольные стойки верхний крепеж оградительной сетки, выставные крепления баскетбольных щитов для хоккейных, флорбольных ворот, для стритбольной площадки, для волейбольной площадки.
Работа по договорам ГПХ: 1. Отсыпка, выравнивание площадки. 2. Строительство ограждения 3. Изготовление спортивного оборудования 4. Монтаж оборудования	Выравнивание основания для площадки, 250 метров. Подвоз ГПС, отсыпка. Высота слоя ГПС: 20 – 30 см. Потребуется около 100 тонн ГПС. Разравнивание площадки. Нивелирование площадки (для размещения и заливки в дальнейшем на площадке катка и хоккейного корта). По периметру 60 погонных метров (12 x 18 м) ставится деревянное ограждение высотой 0,5 метра из доски 25 мм, крепится к столбикам из бруса (30 шт.). По торцам площадки над ограждением натягивается сетка, высотой 1,5 м, в длину – 10 метров. Сетка крепится к трубам, вмонтированным в бетонное основание с интервалом 2 метра (12 профильных труб). По верху вся площадь фиксируется уголком, 25 мм. Сварка флорбольно-хоккейных ворот (122 x 190 см) – 2 шт. сварка волейбольных стоек с откосинами и крепежными кольцами – 2 шт., сварка баскетбольных стоек с выставными креплениями для щитов и откосинами для противовесов – 2 шт., сварка стоек для качелей – 2 шт., сварка разноуровневых турников – 2 шт. Флорбольные-хоккейные ворота крепятся на 4 бетонных столбика на глубину 0,5 м Волейбольные стойки и растяжки крепятся на 4 бетонных столбика на глубину 1 м. Баскетбольные стойки и откосины крепятся на 4 бетонных столбика на глубину 1 м. Стойки для качелей и разноуровневых турников (5 шт.) крепятся на бетонные столбики на глубину 0,5 м с откосинами, 2 шт

Председатель ТОС



С.П. Верещагина.